Remont mostu w Gołaszycach

Trwa remont mostu na rzece Bystrzycy, który uległ zniszczeniu w wyniku zeszłorocznej powodzi.

Zakres przewidzianych robót na obiekcie mostowym JNI 01005369 obejmuje:

- prace rozbiórkowe (warstwa wyrównawcza nawierzchnia z izolacją, rozbiórka kap chodnikowych z barierami);
- udrożnienie przęsła od strony Gołaszyc;
- remont podpór (filary i przyczółki);
- remont oczepów pod łożyskowych;
- remont skrzydełek;
- wzmocnienie dźwigarów skrajnych taśmami z włókna węglowego;
- wykonanie płyty żelbetowej na całej powierzchni obiektu; odtworzenie kap chodnikowych;
- montaż poręcz, wykonanie płyt najazdowych;
- uzupełnienie przegłębieni narzutem kamiennym;
- wykonanie umocnień skarp przy obiektowych;
- wykonanie izolacji z pap zgrzewalnych;
- ułożenie nawierzchni: warstwa dolna z asfaltu twardo lanego, warstwa górna – ścieralna;
- powierzchniowe zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych.

Wartość prac to prawie 2 mln. zł. a całość środków uzyskanych na remont pochodzi z dotacji ministerialnej.

Dotacja na dofinansowanie zadania na podstawie Decyzji Ministra Finansów NR MF/FG5.4143.3.94.2025.MF.2162 (Nr Wew. MF129) Z DNIA 21 Maja 2025 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA
Remont obiektu mostowego nr JNI 01005369
w ciągu drogi powiatowej nr 2886D
w miejscowości Gołaszyce
DOFINANSOWANIE 1 966 770,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 966 770,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
październik 2025 r.