

Remonty w szkołach powiatowych

Korzystając z wakacyjnej przerwy w nauce przeprowadzane są niezbędne remonty w placówkach oświatowych, które podlegają powiatowi. Aktualnie prace trwają w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych, III Liceum Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy.

Zespół Szkół Mechanicznych

Przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej

Zakres prac obejmuje:

- Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych,
- Demontaż rurociągu żeliwnego,
- Wykucie i zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł,
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych, kratek wentylacyjnych,
- Demontaż i wymiana instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej,
- Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie (gruntowanie, gładzie gipsowe oraz dwukrotne malowanie).
- Przygotowanie podłoża posadzek (gruntowanie, warstwy wyrównujące i wygładzające, ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych),
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych,
- Wymiana okien zespolonych wraz z podokiennikami,
- Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- Montaż ścianek kabin natryskowych,
- Montaż urządzeń sanitarnych: umywalk z bateriami, misek ustępowych z dolnopłukami, baterii natryskowych,
- Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego,
- Wywóz i utylizacja gruzu.

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych

Modernizacji auli szkolnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Zakres prac obejmuje:

Roboty elektryczne:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Auli,
- wykonanie nowej rozdzielniczy elektrycznej zasilającej obwody elektryczne w Auli,
- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego w Auli,

Roboty budowlane

- wykonanie instalacji oświetlenia dekoracyjnego w Auli,
- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Auli oraz na drodze ewakuacyjnej z Auli na zewnątrz budynku,
- wykonanie instalacji zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w Auli,
- wykonanie instalacji zasilania dla projektora multimedialnego i rozwijanego ekranu,
- wykonanie okablowania dla instalacji nagłośnienia w Auli,
- wykonanie rezerwowego wypustu zasilającego oświetlenie zabytkowych ram okiennych.

Roboty budowlane:

- Wymiana wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem podłoża,
- Renowacja boazerii drewnianej wraz z malowaniem,

- Renowacja drzwi wejściowych do pomieszczenia auli i zaplecza wraz z malowaniem,
- Montaż ścianki mobilnej pomiędzy aulą a zapleczem sceny,
- Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni,
- Renowacja okien witrażowych wraz z montażem skrzydeł witrażowych na ścianie szczytowej od strony pomieszczenia auli.

III Liceum Ogólnokształcące

Zakup i montaż klimatyzacji, rozbiórka budynku garażowego i budynku garażowo – gospodarczego oraz przebudowa i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

Jeśli chodzi o prace rozbiórkowe to zakres robót obejmuje:

- Rozbiórka budynku oficyny o powierzchni użytkowej ok. 285 m²
- Rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej ok. 47 m²
- Rozbiórka budynku garażowego o powierzchni użytkowej ok. 46 m²
- Roboty budowlane

II Liceum Ogólnokształcące

Malowanie korytarza na I i II piętrze budynku głównego oraz pierwszej klatki schodowej

Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca wakacji.